

Estação de Transferência com compactação:

Esta é caracterizada por permitir que a descarga dos RSU seja feita por viaturas de remoção, descarregando os resíduos dentro da tremonha de carga (caixa em forma de tronco de pirâmide rectangular), acabando estes por deslizar e acumular dentro de uma câmara de compactação. Uma vez activado o pistão interno do compactador, os resíduos são injectados sob pressão para o interior do contentor que se encontra frontalmente amarrado ao compactador estacionário.

Quando o enchimento do contentor se encontra completo, este é deslocado automaticamente pela mesa de translação para a posição seguinte, para que um novo contentor ocupe a sua posição. Assim que o contentor se encontrar cheio, a viatura de transferência desloca-se para a solução de tratamento final.