

MEDIÇÕES PARCIAIS



Empreitada:

VIA ORIENTAL NO CONCELHO DE CASCAIS - TROÇO 1

Projecto de Iluminação Pública

Projecto de Execução

MEDIÇÕES PARCIAIS

	Designação dos Capítulos	Un	Dimensões			Quantidades		
	Identificação dos Trabalhos		COMP.	LARG.	ALT.	ELEMENT.	PARCIAIS	TOTAIS
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>							
4-01	- Abertura e tapamento de valas conforme especificações técnicas.	m	4.500,00				4500,00	4500
4-02	- Fornecimento e aplicação de cabo LSVAV 4x16, enterrado em vala ou em tubo PEAD 110 10kg/cm2 nas travessias.	m	4.800,00				4800,00	4800
4-03	- Fornecimento e aplicação de tubo PEAD 110 10kg/cm2 enterrado em vala.	m	250,00				250,00	250
4-04	- Fornecimento e aplicação de pontos de luz tipo A, conforme as peças escritas, incluindo electródo de terra e trodos ao trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento (Fustes metálicos tronco-cónico tipo TRB, com 8 m de altura útil, braço curvo 1250 mm, luminária tipo CITEA MIDI/1954 IP66 Schröder e lâmpada vapor sódio alta tensão NAV-T-4y de 150 W)	un				112	112,00	112
4-05	- Fornecimento e aplicação de pontos de luz tipo B, conforme as peças escritas, incluindo electródo de terra e trodos ao trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento (Fustes metálicos tronco-cónico tipo TRB, com 10 m de altura útil, braço curvo 1250 mm, luminária tipo CITEA MAXI/1289 IP66 Schröder e lâmpada vapor sódio alta tensão NAV-T-4y de 250 W)	un				21	21,00	21



MAPA RESUMO DE QUANTIDADES



Empreitada:

VIA ORIENTAL NO CONCELHO DE CASCAIS - TROÇO 1
Projecto de Iluminação Pública
Projecto de Execução

MAPA RESUMO DE QUANTIDADES

	Designação dos Capítulos	Un	Quant.	Preços unit.	Totais
4	ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
4-01	- Abertura e tapamento de valas conforme especificações técnicas.	m	4500		
4-02	- Fornecimento e aplicação de cabo LSVAV 4x16, enterrado em vala ou em tubo PEAD 110 10kg/cm2 nas travessias.	m	4800		
4-03	- Fornecimento e aplicação de tubo PEAD 110 10kg/cm2 enterrado em vala.	m	250		
4-04	- Fornecimento e aplicação de pontos de luz tipo A, conforme as peças escritas, incluindo electródo de terra e trodos ao trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento (Fustes metálicos tronco-cónico tipo TRB, com 8 m de altura útil, braço curvo 1250 mm, luminária tipo CITEA MIDI/1954 IP66 Schröder e lâmpada vapor sódio alta tensão NAV-T-4y de 150 W)	un	112		
4-05	- Fornecimento e aplicação de pontos de luz tipo B, conforme as peças escritas, incluindo electródo de terra e trodos ao trabalhos e acessórios necessários para um bom funcionamento (Fustes metálicos tronco-cónico tipo TRB, com 10 m de altura útil, braço curvo 1250 mm, luminária tipo CITEA MAXI/1289 IP66 Schröder e lâmpada vapor sódio alta tensão NAV-T-4y de 250 W)	un	21		

