

Empreitada:

VIA ORIENTAL DO CONCELHO DE CASCAIS - TROÇO 1
PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
Projecto de Execução

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADAS

	Designação dos Capítulos	Un	Quant.		
5	PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
5-01	- <i>Integração paisagística/revestimento vegetal:</i>				
5-01.1	- <i>Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.1.5) e/ou provenientes de empréstimo (04.1.1.1), incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:</i>				
5-01.1.1	- Em revestimento de taludes.	m2	11.547		
5-01.1.2	- Em separadores e ilhas direccionais.	m2	2.619		
5-01.1.3	- Nas áreas interiores das rotundas.	m2	2.643		
5-01.2	- <i>Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:</i>				
5-01-2.1	- Hidrossementeira. Sementeira - Mistura de herbáceas	m2	16.809		
5-01.2.2	- Aditivos diversos.	m2	16.809		
5-01.3	- <i>Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retanchar, a manutenção e as regas:</i>				
5-01.3.1	- Árvores. <i>Acer pseudoplatanus</i> (Bordo) <i>Celtis australis</i> (Lodão) <i>Fraxinus angustifolia</i> (Freixo) <i>Populus nigra</i> (Choupo negro) <i>Salix alba</i> (salgueiro)	un	44 129 22 35 12		



Empreitada:

VIA ORIENTAL DO CONCELHO DE CASCAIS - TROÇO 1
PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA
Projecto de Execução

MAPA DE MEDIÇÕES DETALHADAS

	Designação dos Capítulos	Un	Quant.		
5-01.3.2	- Arbustos. <i>Coronilla valentina</i> (Pascoinha) <i>Myrtus communis</i> (Murta) <i>Rosmarinus officinalis</i> (Alecrim) <i>Viburnum tinus</i> (Folhado)	un	251 209 287 197		
5-01.4	- Execução de relvado em "tapete" de relva, reutilizando o material (placas de relva) resultante da remoção do relvado existente nas zonas intervencionadas e previamente armazenado, incluindo a preparação do terreno e todos os trabalhos necessários:				
5-01.4.1	- Nos canteiros existentes junto ao passeio sul do Eixo 3	m2	170		
5-02	- Outros trabalhos				
5-02.1	- Escarificação e descompactação de terreno em áreas pertencentes ao troço de via a desactivar.	m2	2.619		
5-02.2	- Preservação da vegetação a manter, incluindo a instalando vedações e resguardos onde for conveniente e necessário.		VG		
5-02.3	- Remoção, por meios mecânicos ou manuais, do relvado existente nas zonas de canteiros a intervir localizados a sul do Eixo 3, de forma a obter placas de relva de acordo com o descrito em Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	290		

