

**Empreitada:**

**VIA ORIENTAL DO CONCELHO DE CASCAIS - TROÇO 1**  
**PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA**  
*Projecto de Execução*

**MAPA RESUMO DE QUANTIDADES**

	<b>Designação dos Capítulos</b>	<b>Un</b>	<b>Quant.</b>		
5	<b>PROJECTO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA</b>  <i>Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.</i>				
5-01	- <i>Integração paisagística/revestimento vegetal:</i>				
5-01.1	- <i>Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.1.5) e/ou provenientes de empréstimo (04.1.1.1), incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:</i>	m2	16.809		
5-01.2	- <i>Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:</i>	m2	16.809		
5-01.3	- <i>Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem, a retanha, a manutenção e as regas:</i>				
5-01.3.1	- Árvores.	un	242		
5-01.3.2	- Arbustos.	un	944		
5-01.4	- <i>Execução de relvado em "tapete" de relva, reutilizando o material (placas de relva) resultante da remoção do relvado existente nas zonas intervencionadas e previamente armazenado, incluindo a preparação do terreno e todos os trabalhos necessários.</i>	m2	170		
5-02	- <i>Outros trabalhos</i>				
5-02.1	- Escarificação e descompactação de terreno em áreas pertencentes ao troço de via a desactivar.	m2	2.619		
5-02.2	- Preservação da vegetação a manter, incluindo a instalando vedações e resguardos onde for conveniente e necessário.		VG		
5-02.3	- Remoção, por meios mecânicos ou manuais, do relvado existente nas zonas de canteiros a intervenção localizados a sul do Eixo 3, de forma a obter placas de relva de acordo com o descrito em Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	290		



