



A blue ink signature, likely of a representative from the municipal council.

A black ink signature, likely of a representative from the municipal council.

UNIDADE DE EXECUÇÃO | POLO HABITACIONAL DA ADROANA | TERMOS DE REFERÊNCIA



OUTUBRO 2020

CASCAIS CÂMARA
MUNICIPAL
DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E INTERVENÇÃO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL

ÍNDICE

- 1 – INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
- 2 – OPORTUNIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DELIMITAÇÃO
- 3 – CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- 4 – IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS ABRANGIDOS PELA UNIDADE DE EXECUÇÃO
- 5 – CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES
- 6 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
- 7 – SISTEMA DE EXECUÇÃO
- 8 – ANEXOS



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



1 – INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O presente documento constitui a fundamentação técnica e de enquadramento da proposta de delimitação da Unidade de Execução Polo Habitacional da Adroana, sita na freguesia de Alcabideche, para efeitos do procedimento de abertura do período de discussão pública, nos termos do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), com as alterações e na redação vigente.

As unidades de execução constituem mecanismos privilegiados para a execução dos planos municipais de ordenamento do território, podendo ser delimitadas oficiosamente ou a requerimento dos interessados, mediante a fixação, em planta cadastral, dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, com identificação de todos os prédios abrangidos.

O Plano Diretor Municipal de Cascais publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 124, de 29 de junho, através do Aviso n.º 7212-B/2015, de 29 de junho, com as alterações subsequentes e na atual redação define, de entre as várias formas para a sua execução, a possibilidade das operações urbanísticas se poderem processar no âmbito de unidades de execução, que no caso presente se revela o instrumento privilegiado para a concretização da estratégia definida para o concelho, em matéria de política de ordenamento e de urbanismo.

Na falta de plano de urbanização ou de plano de pormenor aplicável à área, está a Câmara Municipal obrigada, nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do RJIGT, previamente à aprovação da delimitação de uma unidade de execução, a promover um período de discussão pública, em termos análogos aos previstos para um plano de pormenor.

É neste contexto, que é apresentada a presente proposta de delimitação da unidade de execução, que se designou por Unidade de Execução Polo Habitacional da Adroana (UEPHA).



2 – OPORTUNIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DELIMITAÇÃO

O PDM-Cascais estabelece as orientações e as políticas de ordenamento e de urbanismo para o desenvolvimento sustentável do concelho, numa ótica de coesão territorial, assente entre outros, nos seguintes eixos e objetivos: *Cascais, território com qualidade de vida urbana* e *Cascais, território coeso e inclusivo*.

Na implementação deste modelo de desenvolvimento, o Município aposta na articulação entre os serviços municipais, instituições particulares de solidariedade social, associações da sociedade civil, Juntas de Freguesia, ou quaisquer outras entidades externas, que visem a conceção e implementação de ações e projetos de desenvolvimento social, de forma a assegurar a complementaridade das intervenções e a maximização dos resultados.

Paralelamente, na Estratégia Local de Habitação desenhada para Cascais, pretende-se cumprir a função social da habitação, através do aumento do parque habitacional municipal destinado ao arrendamento, tanto no âmbito das rendas apoiadas como das rendas acessíveis.

Este tipo de apoio ao arrendamento, de curto a médio prazo (período de 5 anos) destina-se preferencialmente a jovens, estudantes e jovens casais, que não conseguem aceder a uma habitação condigna, quer pela atual dinâmica do mercado de arrendamento, quer pelos efeitos nefastos da crise pandémica.

É neste quadro de atuação que o Município chama a si a iniciativa na delimitação oficiosa da presente proposta de unidade de execução, a qual será concretizada através de uma operação de loteamento que irá permitir a constituição de um conjunto substancial de fogos acessíveis aos munícipes de Cascais e suprir muitas debilidades e carências sociais, há muito identificadas.



3 – CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

A área de intervenção da unidade de execução insere-se na UOPG 2 do PDM Cascais, na localidade da Adroana, freguesia de Alcabideche, encontrando-se representada nas plantas de localização e de delimitação que constituem os Anexos I, III e IV ao presente documento.

A área a delimitar como unidade de execução, com uma configuração triangular e aproximadamente 7.514 m², encontra-se devoluta e apresenta as seguintes confrontações:

- A norte confronta com o arruamento público denominado Rua da Arroteia;
- A nascente e a sul confronta com a Rua Luís de Camões, que atravessa a localidade da Adroana no sentido norte-sul;
- A poente é limitado por um núcleo de armazéns, praticamente ao longo de toda a sua extensão.

A envolvente próxima constitui uma área profusamente heterogénea, marcada, a sul, por habitações unifamiliares dispersas inseridas em áreas delimitadas como AUGI; a nascente por uma urbanização de realojamento social conhecida como Bairro da Adroana; a norte por terrenos devolutos; e a poente por zonas industriais e de logística, sobressaindo ainda, no sentido noroeste, o recinto da Feira da Adroana, localizado a cerca de 300 metros da área de intervenção da unidade de execução.

Na envolvente sul a rede viária apresenta-se pouco estruturada, sobretudo nas áreas delimitadas como AUGI. Já a construção da Urbanização do Bairro da Adroana, em 2004, permitiu realizar nas vias envolventes, a nascente e norte, uma reformulação profunda, tendo sido construída uma via que liga a zona sul da Adroana à zona do Bairro da Cruz Vermelha, localizado a poente do recinto da Feira da Adroana.




O Bairro da Adroana, localizado na frente nascente da área de intervenção, é um empreendimento municipal construído em 2004, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (Programa PER), constituído por 39 edifícios de quatro pisos, cujo interior é marcado por uma praça pontuada por um equipamento lúdico.

No Bairro coexistem creches e lojas comerciais exploradas por particulares e por instituições públicas e sociais, tais como a Câmara Municipal de Cascais, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, a Cruz Vermelha Portuguesa, etc. as quais realizam aqui um trabalho de interação e de apoio aos residentes.

4 – IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS ABRANGIDOS PELA UNIDADE DE EXECUÇÃO

A proposta de delimitação da Unidade de Execução Polo Habitacional da Adroana (UEPHA) abrange uma área de 7.514 m², incidindo sobre o prédio rustico, denominado Cerrado Grande ou Mato Grande, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob a ficha 2521, da freguesia de Alcabideche, inscrito na matriz predial da referida freguesia sob o artigo matricial 1515 da secção 18, com a área de 6.560 m² e sobre áreas do domínio público municipal integradas na presente delimitação para efeitos de remate urbanístico do quarteirão, conforme discriminação no quadro infra.

IDENTIFICAÇÃO EM PLANTA	DESCRIÇÃO PREDIAL (Ficha)	ARTIGO MATRICIAL	ÁREA TOTAL DO PRÉDIO	ÁREA A INTEGRAR NA U.E.	TITULARIDADE
PARCELA A	2521	1515	6.560 m ²	6.560 m ²	Município de Cascais
ÁREAS CONFINANTES A REQUALIFICAR					
1	-	-	-	547 m ²	Município de Cascais - Domínio Público Municipal
2	-	-	-	407 m ²	Município de Cascais - Domínio Público Municipal

5 – CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES

5.1. - Programas Territoriais

Para a área delimitada como Unidade de Execução do Polo Habitacional da Adroana e para as operações urbanísticas a concretizar para execução da mesma, o instrumento de gestão territorial eficaz é o PDM Cascais, na sua redação vigente.

5.1 – PDM de Cascais

5.2.1 – Ordenamento – UOPG 2



A área de intervenção localiza-se no lugar da Adroana, freguesia de Alcabideche, estando como tal inserida na UOPG 2, aplicando-se-lhe as opções programáticas constantes do artigo 126º do RPDM.

A principal vocação da UOPG 2 é a consolidação dos eixos estratégicos consagrados no RPDM, designadamente e de forma mais expressiva, *Cascais território de criatividade, conhecimento e inovação e Cascais qualidade de vida urbana*.

É neste enquadramento que se propõe o desenvolvimento de um projeto gerador de vida urbana, qualificador daquele território e com uma forte componente social e de inclusão.

5.2.2 – Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo

A área de intervenção da Unidade de Execução está integralmente classificada como *solo urbano* e qualificada na categoria de *espaço de atividades económicas*, na subcategoria de *espaço de comércio e serviços*, incidindo parcialmente sobre área delimitada como *espaço canal*.

Os princípios gerais de intervenção em solo urbano, definidos no artigo 61º do RPDM estabelecem que os instrumentos de planeamento e as operações urbanísticas a concretizar naquelas áreas devem promover a sua requalificação e valorização, designadamente ao nível da satisfação de carências residenciais e da revitalização de áreas públicas descaracterizadas.

As operações urbanísticas destinadas ao uso residencial são admitidas nesta subcategoria de espaço de forma excecional, implicando soluções de conjunto enquadradas no âmbito de unidades de execução, conforme se prevê no artigo 76º do RPDM.

O uso habitacional é assim admitido como uso compatível na subcategoria de espaço de comércio e serviços, devendo as operações urbanísticas destinadas a esse fim serem precedidas da prévia delimitação de unidades de execução, quer por iniciativa de particulares interessados, quer por iniciativa municipal como é a da presente proposta.



5.2.3 – Ordenamento - Suscetibilidade

Nos termos do artigo 20.º do RPDM, a ocupação, o uso e a transformação do solo devem observar as suscetibilidades identificadas nas Cartas de Suscetibilidades para efeitos da sua prevenção e mitigação.

A área de intervenção da unidade de execução encontra-se delimitada como área sujeita a suscetibilidade sísmica de grau moderado, e pontualmente a sul pela suscetibilidade movimentos de massa em vertentes -suscetibilidade moderada - devendo as operações urbanísticas a executar cumprir respetivamente o disposto nos artigos 21.º e 26.º do RPDM.

5.2.4 - Ordenamento | Rede de Infraestruturas Aeronáuticas

A área de intervenção insere-se na Zona 4 – “Proteção das atividades com aves e controlo de avifauna”; Zona 5 – “Proteção de sistemas de telecomunicações, radioelétricos e radioajudas”; na Zona 8 – “Superfície horizontal interior”; Zona 9 – “Superfície cónica” e na Zona 10 – “Proteção de luzes passíveis de interferir com a segurança de voo da aeronave”, estando sujeita ao regime previsto no artigo 7.º do RPDM.

5.2.5. Condicionantes de Infraestruturas

Na área de intervenção da Unidade de Execução incidem várias condicionantes identificadas na Planta de Condicionantes de Infraestruturas do PDM, estando as mesmas sujeitas ao regime estatuído no artigo 7º do Regulamento do PDM., designadamente:

- Rede Rodoviária (Hierarquia) – Área de servidão das vias;
- Transporte Público em Sítio Próprio (TPSP)

As entidades gestoras das redes ou com jurisdição nas áreas de servidão serão consultadas no âmbito da operação urbanística de loteamento, para pronúncia prévia, emissão dos pareceres ou das autorizações que se revelem necessárias, nos termos das disposições legais ou regulamentares aplicáveis.

6 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO



Pese embora a lei apenas imponha para a delimitação de uma Unidade de Execução a fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a intervenção urbanística, é entendimento do Município de Cascais apresentar desde já uma descrição sumária das operações urbanísticas que se propõem desenvolver na área a delimitar como Unidade de Execução, permitindo assim uma visão mais abrangente sobre a proposta urbanística a desenvolver para o local, e um procedimento de consulta pública mais alargado e participativo por parte de todos os interessados.

6.1 – Caracterização do projeto

A proposta urbanística a desenvolver na sequência da delimitação da presente Unidade de Execução visa assegurar a adequada integração urbana das construções a erigir, tendo em conta as características morfológicas heterogéneas da envolvente, que se caracteriza pela existência de um conjunto de armazéns a poente, por lotes destinadas a indústria / armazéns a norte (ainda não construídos) e por um bairro habitacional a poente, construído no âmbito do “Protocolo de Acordo no âmbito PER”.

Os parâmetros de edificabilidade máximos aplicáveis à UOPG 2, e por inerência passíveis de ser aplicados às operações urbanísticas enquadradas em unidades de execução, encontram-se fixados no Quadro 2 do artigo 127.º do RPDM, os quais a seguir se discriminam:

UOPG	ÍNDICE DE EDIFICABILIDADE ILÍQUIDO MÁXIMO	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO ILÍQUIDO MÁXIMO	Nº MÁX. DE PISOS ACIMA DA C.S.	DIMENSÃO MÁXIMA DA EMPENA
2	1,00	0,45	7	18,00 m

Na análise e ponderação da envolvente edificada, e em face dos métodos construtivos a adoptar e à qualidade do espaço público a desenvolver, considera-se que a operação urbanística de loteamento que aqui se pretende promover poderá não atingir os valores acima referidos, nomeadamente no que respeita ao número de pisos, que não deverão ultrapassar os 4.

A operação de loteamento, de execução faseada, permitirá a constituição de cerca de 25 a 30 lotes, onde se implantarão aproximadamente 60 fogos destinados a habitação, com tipologias variáveis entre o T1 e o T3.

Paralelamente serão constituídas parcelas para espaços verdes de fruição pública e de enquadramento paisagístico, bem como áreas destinadas a lugares de estacionamento, assegurando pelo menos 1 lugar por fogo, a localizar, em toda a extensão possível, na Rua Luís de Camões (a nascente) e na Rua da Arroiteia (a norte).

A proposta visa igualmente a regularização do limite nascente da parcela, uma vez que a actual existência de uma via de viragem à esquerda para o bairro a nascente é desnecessária, com a consequente alteração do entroncamento existente, possibilitando assim o seu correcto dimensionamento e desenho viário. Esta alteração permitirá um ligeiro aumento da parcela a intervir, permitindo também que a zona de estacionamento acima descrita resulte mais harmoniosa e funcional.

O número de lotes, respectivas configurações e localizações, bem como o número de fogos, poderão ser objecto de ajustamento no âmbito do detalhe do projecto da operação de loteamento.

6.2 – Intervenção paisagística

Os espaços exteriores, bem como os percursos e acessos pedonais previstos na área de intervenção da presente Unidade de Execução serão planeados de forma a equilibrar a nova proposta com o espaço envolvente.

O espaço exterior que envolve os futuros edifícios será objecto de tratamento paisagístico favorecendo a sua vivência e fruição.

6.3 – Mobilidade

A intervenção proposta deverá facilitar os acessos pedonais, garantido a correcta acessibilidade a pessoas de mobilidade condicionada. Não está previsto acesso regular a veículos aos espaços públicos entre as edificações, uma vez que os arruamentos existentes na envolvente se situam a uma curta distância dos edifícios, mas será garantido o eventual acesso a veículos de emergência.

Estima-se a criação de cerca de 60 lugares de estacionamento público ao longo dos arruamentos viários envolventes, garantindo assim pelo menos 1 lugar por fogo.



6.4 – Parâmetros urbanísticos

Os parâmetros urbanísticos máximos admitidos para a operação de loteamento são os seguintes:

- Área de intervenção da operação de loteamento: 6.560 m²
- Índice de edificabilidade máximo: 1,00
- Índice de ocupação máximo: 0,45
- Nº máximo de pisos acima da cota de soleira: 4
- Dimensão máxima da empena: 18 m
- Número mínimo de lugares de estacionamento: 60
- Uso do edificado: Habitação.



7 – SISTEMA DE EXECUÇÃO

A execução do Plano Diretor Municipal no âmbito da Unidade de Execução do Polo Habitacional da Adroana decorre da iniciativa municipal, cabendo a esta a iniciativa de execução, prevendo-se que as operações urbanísticas sejam realizadas de forma faseada.

8 – ANEXOS

Constituem Anexos aos Termos de Referência da Unidade de Execução do Polo Habitacional da Adroana, os seguintes elementos:

- **Anexo I** – Planta de localização
- **Anexo II** – Extrato do PDM-Cascais
- **Anexo III** – Planta da proposta de delimitação da unidade de execução sobre o cadastro
- **Anexo IV** - Planta de proposta de delimitação da unidade de execução | Proposta de intervenção
- **Anexo V** – Proposta de implantação - Simulação Volumétrica
- **Anexo VI** – Certidão permanente do teor da descrição e inscrição em vigor



A blue ink signature, appearing to be a stylized name or set of initials.

A black ink signature, appearing to be a stylized name or set of initials.

CASCAIS

CÂMARA MUNICIPAL



A blue ink signature, appearing to be a stylized name.

A black ink signature, appearing to be a stylized name.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



NORTE




Escala 1:25000

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



Projecto:



NORTE



Escala 1:5000

Two handwritten signatures. The top one is in blue ink and the bottom one is in black ink.



Projecto:

1 - X:	-108525.9	- Y:	-101724.5
2 - X:	-108455.6	- Y:	-101702.7
3 - X:	-108454.5	- Y:	-101762.1
4 - X:	-108463.6	- Y:	-101808.0
5 - X:	-108465.7	- Y:	-101826.6
6 - X:	-108470.6	- Y:	-101845.5
7 - X:	-108478.7	- Y:	-101860.8
8 - X:	-108481.8	- Y:	-101866.3

Área (m²): 6651.2
Perímetro (m): 390.2

NOTA: Coordenadas em metros referentes ao sistema de referência PT-TM06/ETRS89



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line.


CASCAIS

CÂMARA MUNICIPAL



Two handwritten signatures. The top one is in blue ink and is a cursive signature. The bottom one is in black ink and is a more stylized signature.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL



Ordenamento Classificação

 Ordenamento Classificação – Solo Urbano




Verão Informático – Não substitui consulta aos planos publicados. Cartógrafo no sistema de referência PT-TM06/ETRS89



Folha 2/9

Data 16/10/2020





Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first is in blue ink and the second is in black ink.



-100832 -

-101989 -

Ordenamento Qualificação

-  Ordenamento Qualificação - Espaço Canal
-  Ordenamento Qualificação - Espaço Estratégico Proposto
-  Ordenamento Qualificação - Espaço Residencial
-  Ordenamento Qualificação - Espaço de Comercio e Serviços




Verão Informático - Não substitui consulta aos diplomas publicados. Cartógrafo no sistema de referência PT-TM06/ETRS89



Escala 1:2000

Folha 3/9

Data 16/10/2020




Ordenamento Planos

- Ordenamento Planos – Plano da Bacia Hidrografica do Tejo
- Ordenamento Planos – PROFAML
- Ordenamento Planos – PROTAML




Verão Informativa – Não substitui consulta aos planos publicados. Cartógrafo no sistema de referência PT-TM06/ETRS89



Folha 4/9

Data 16/10/2020



[Handwritten signatures in blue and black ink]



-106602

-101589

Ordenamento Suscetibilidade

-  Limite Sismo – Grau de Suscetibilidade: Suscetibilidade elevada
-  Limite Sismo – Grau de Suscetibilidade: Suscetibilidade moderada



Verão Informaça – Não substitui consulta aos planos publicados. Cartógrafo no estado de referencia PT-TM06/ETRS89




Escala 1:2000

Folha 5/9

Data 16/10/2020





-106882 #

-101589 #

-100300 #

Ordenamento Suscetibilidade



Limite Vertentes - Grau de Suscetibilidade: Suscetibilidade elevada

Limite Vertentes - Grau de Suscetibilidade: Suscetibilidade moderada




Verificação Informativa - Não substitui consulta aos planos publicados. Cartógrafo no estaleiro de referência PT-TM06/ETRS89








Escala 1:2000

Folha 6/9

Data 16/10/2020



Ordenamento Aeronautico

-  Limite Aerodromo - Zona 4 - Proteção de Atividades com aves e controlo da aviação
-  Limite Aerodromo - Zona 5 - Proteção de Sistemas de Telecomunicações, radioelétricos e Radioajudas
-  Limite Aerodromo - Zona 8 - Superfície Horizontal Interior
-  Limite Aerodromo - Zona 9 - Superfície cônica
-  Limite Aerodromo - Zona 10 - proteção de luzes passíveis de interferir com a segurança de voo da aeronave




Verão Informativa - Não substitui consulta aos planos publicados. Cartografia no sistema de referências PT-TM06/ETRS89



Escala 1:2000

Folha 7/9

Data 16/10/2020



Ordenamento UOPG



Ordenamento UOPG – UOPG



Verão Informativa – Não substitui consulta aos planos publicados. Cartografia no sistema de referência PT-TM06/ETRS89




Escala 1:2000

Folha 8/9

Data 16/10/2020

[Handwritten signatures and marks]



-108682

-101989

Infraestruturas

-  Limite Rede Rodoviária (Hierarquia) - Área de serviço das vias
-  Limite Transporte Público Site Próprio - Transporte publico em site próprio zona de proteção proposta

CÂMARA MUNICIPAL
RECEBIDO
 03 NOV. 2020
 CASCAIS

Verão Informática - Não substitua consulta aos planos publicados. Cartógrafo no sistema de referência PT-TM09/ETRS89




Folha 9/9

Data 16/10/2020



A small, stylized signature in blue ink.

A larger, stylized signature in black ink.



AREA DE INTERVENÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO



CASCAIS
MUNICÍPIO

CÂMARA MUNICIPAL
RECEBIMOS
03 NOV. 2020
CASCAIS

ANEXO III - PLANTA DE PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO (UNIDADE DE EXECUÇÃO) - UNIDADE DE EXECUÇÃO - POLO HABITACIONAL DA JARDIMES ESCOLA 19000 - LOTE 2000 2000




A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line.

Anexo IV - Planta de proposta de delimitação da unidade de execução
Proposta de intervenção

CÂMARA MUNICIPAL
RECEBIMOS
 03 NOV. 2020
 CASCAIS

[Handwritten signature]



ÁREA DE INTERVENÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO
 7.514 M²

ÁREA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
 6.500 M²

ART.º MATRICIAL N.º 1515
 DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL
(substituído para arrendamento, prestação de serviços públicos e outras utilizações)
 DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL

CASCAIS
 ESTABELECIDO EM 1834


ANEXO IV - PLANTA DE PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
 UNIDADE DE EXECUÇÃO - POLO HABITACIONAL DA ADROGUE
 ESCALA 1:1000 - OUTUBRO 2020



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

ANEXO V – PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO - SIMULAÇÃO VOLUMÉTRICA



[Handwritten signature]





A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Certidão Permanente

Código de acesso: GP-2050-65651-110501-002521

DESCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

RÚSTICO

DENOMINAÇÃO: CERRADO GRANDE OU MATO GRANDE

SITUADO EM: Limites de Doroana

ÁREA TOTAL: 6560 M2

ÁREA COBERTA: 6560 M2

MATRIZ n°: 1515

SECÇÃO N°: 18

RENDIMENTO COLETÁVEL: 24,00 Escudos

COMPOSIÇÃO E CONFRONTAÇÕES:

Terra de mato.

Norte c/herdeiros de António Freire, sul e nascente c/caminhos e poente c/Adelaide Batalha.

Reprodução da descrição da ficha.



O(A) Ajudante, por delegação

Berta Maria Gomes Coelho M. Patrício

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais
AP. 1220 de 2019/12/02 13:02:49 UTC - Aquisição
Registado no Sistema em: 2019/12/02 13:02:49 UTC
PROVISÓRIO POR DÚVIDAS

CAUSA : Compra

SUJEITO(S) ATIVO(S):

** MUNICÍPIO DE CASCAIS

NIPC 505187531

Sede: Praça 5 de Outubro, n° 9

Localidade: Cascais

SUJEITO(S) PASSIVO(S):

** ANA CONSTANÇA PARDAL MONTEIRO REIS

NIF 131730436

** ANA MARGARIDA NAVARRO Y DESMET

NIF 232002789

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

** ANTÓNIO CARLOS DESMET DA SILVA DIAS
NIF 174661541
** ANTÓNIO PEDRO PARKINSON DA SILVA DIAS
NIF 103503935
** CARLOS FREDERICO CASAL RIBEIRO DA SILVA DIAS
NIF 209632992
** CASCIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA
NIPC 505677059
** FRANCISCO LUÍZ OLAY DA SILVA DIAS
NIF 123473217
** ILDA MARIA SOUSA GONÇALVE PIRES DA SILVA DIAS
NIF 139063501
** JOSÉ MANUEL CASAL RIBEIRO DA SILVA DIAS
NIF 205395252
** LUÍS FILIPE DESMET DA SILVA DIAS
NIF 121458440
** MANUEL NICOLAU OLAY DA SILVA DIAS
NIF 164464859
** MARIA DE FÁTIMA DECROOCK DESMET BRANCO VELHO
NIF 157818390
** MARIA DO ROSÁRIO DESMET DA SILVA DIAS DIAS BARROSO LOPES
NIF 108226255
** MARIA JOSÉ RIBEIRO FERNANDES DA SILVA DIAS
NIF 164465081
** MARIA MANUELA DECROOCK DESMET
NIF 178963224
** MARIA MARGARIDA PARKINSON DA SILVA DIAS BARROS RELVAS PIRES
NIF 146081994
** MARIA TERESA PARKINSON DA SILVA DIAS
NIF 145993027
** MÁRIO PEDRO CASAL RIBEIRO DA SILVA DIAS
NIF 204907411
** NUNO SILVA DIAS DUARTE
NIF 126190399
** PEDRO MANUEL DESMET DA SILVA DIAS
NIF 203688864
** RUI MANUEL DECROOCK DESMET
NIF 157818403



[Handwritten signatures in blue and black ink]

Os sujeitos passivos (pessoas singulares) na qualidade de herdeiros de José Luís da Silva Dias e Maria do Carmo Olay da Silva Dias.

O(A) Conservador(a) de Registos
Fernanda Baptista Varela

1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais
AVERB. - AP. 162 de 2020/05/14 10:16:07 UTC - Conversão em Definitiva
Registado no Sistema em: 2020/05/14 10:16:07 UTC
DA APRESENT. 1220 de 2019/12/02 - Aquisição

INSCRIÇÕES - AVERBAMENTOS - ANOTAÇÕES

SUJEITO(S) PASSIVO(S) :

** ANA CRISTINA DIAS GODINHO LUÍS

NIF 163659729

Casado/a com JOSÉ MANUEL CASAL RIBEIRO DA SILVA DIAS no regime de Comunhão geral

É também sujeito passivo.

O(A) Conservador(a) de Registos

Fernanda Baptista Varela

REGISTOS PENDENTES

Não existem registos pendentes.

Certidão permanente disponibilizada em 19-05-2020 e válida até 19-08-2020



A blue ink signature, possibly of the conservator, located to the right of the stamp.

A black ink signature, possibly of the conservator, located below the blue signature.